

## 2019年度単価限度額表(4月更新)

有効期限:2019年4月1日から2020年3月31日まで

コード	名称	規格・適要	規 模	種 類	単 位	経費込み
	<b>【撤去工事】</b>					
101	木製建具撤去	片開きフラッシュ戸 枠共	幅 900×1800~2000	手間	か所	1,670
102	木製建具撤去	片開きフラッシュ戸 扉のみ	幅 900×1800~2000	手間	か所	914
103	木製建具撤去	両開きフラッシュ戸 枠共	幅1800×1800~2000	手間	か所	3,040
104	木製建具撤去	両開きフラッシュ戸 扉のみ	幅1800×1800~2000	手間	か所	1,670
105	金属製建具撤去(アルミ等)	片開きフラッシュ戸 枠共	幅 900×1800~2000	手間	か所	4,260
106	金属製建具撤去(アルミ等)	片開きフラッシュ戸 扉のみ	幅 900×1800~2000	手間	か所	1,980
107	金属製建具撤去(アルミ等)	両開きフラッシュ戸 枠共	幅1800×1800~2000	手間	か所	8,220
108	金属製建具撤去(アルミ等)	両開きフラッシュ戸 扉のみ	幅1800×1800~2000	手間	か所	3,810
109	建具廻りシーリング撤去			手間	m	685
110	ガラス撤去	厚2~10mm		手間	m <sup>2</sup>	304
111	床下地撤去	床組 束立 束石含む		手間	m <sup>2</sup>	2,810
112	床下地撤去	床組 ころばし		手間	m <sup>2</sup>	2,050
113	床下地撤去	間仕切り壁 軽鉄		手間	m <sup>2</sup>	457
114	床仕上材撤去	珪藻土	厚30mm程度	手間	m <sup>2</sup>	2,130
115	床仕上材撤去	畳		手間	枚	533
116	床仕上材撤去	ビニル床シート		手間	m <sup>2</sup>	807
117	床仕上材撤去	ビニルタイル		手間	m <sup>2</sup>	1,110
118	床仕上材撤去	ビニル幅木	60~100mm	手間	m	152
119	床仕上材撤去	カーペット		手間	m <sup>2</sup>	685
120	床仕上材撤去	タイルカーペット		手間	m <sup>2</sup>	609
121	床仕上材撤去	フローリング	厚12~15mm	手間	m <sup>2</sup>	1,180
122	床仕上材撤去	木製幅木	高さ100程度	手間	m	304
123	床仕上材撤去	石材	厚20~25mm	手間	m <sup>2</sup>	3,040
124	床仕上材撤去	タイル		手間	m <sup>2</sup>	2,590
125	床仕上材撤去	床点検口		手間	か所	3,650
126	壁仕上撤去	珪藻土		手間	m <sup>2</sup>	3,040
127	壁仕上撤去	石膏、漆喰		手間	m <sup>2</sup>	2,740
128	壁仕上撤去	合板、せっこうボード	一重張り	手間	m <sup>2</sup>	762
129	壁仕上撤去	合板、せっこうボード	二重張り	手間	m <sup>2</sup>	990
130	壁仕上撤去	壁紙		手間	m <sup>2</sup>	594
131	壁仕上撤去	石材		手間	m <sup>2</sup>	3,810
132	壁仕上撤去	タイル		手間	m <sup>2</sup>	3,350

コード	名称	規格・適要	規 模	種 類	単 位	経費込み
201	土間コンクリート解体	厚100~150mm	ハンドブレーカー主体	手間	m <sup>2</sup>	18,200
	<b>【内部造作材撤去】</b>					
202	内部造作材撤去	住宅		手間	m <sup>2</sup>	2,280
	<b>【はつり】</b>					
203	コンクリート面はつり	床		手間	m <sup>2</sup>	3,810
204	コンクリート面はつり	壁		手間	m <sup>2</sup>	4,260
205	コンクリート面カッター入れ	厚30mm程度		手間	m	1,060
206	モルタル面カッター入れ	厚30mm程度		手間	m	685
	<b>【積込み費】</b>					
213	積込み(人力)	コンクリート・モルタル類	(人力)	手間	m <sup>3</sup>	14,400
214	積込み(人力)	内装仕上げ材・木材類	(人力)	手間	m <sup>3</sup>	9,140
215	積込み(機械)	コンクリート・モルタル類	(機械)	手間	m <sup>3</sup>	4,570
216	積込み(機械)	内装仕上げ材・木材類	(機械)	手間	m <sup>3</sup>	3,040
	<b>【収集運搬費】</b>					
217	収集・運搬	2t 片道概ね25km	乗用車で運搬可能な規模を除く	運搬	回	32,000
218	収集・運搬	4t 片道概ね25km		運搬	回	36,500
	<b>【処分費】</b>					
219	中間処分	コンクリート塊 無筋		処分費	m <sup>3</sup>	4,200
220	中間処分	コンクリート塊 有筋		処分費	m <sup>3</sup>	5,760
221	中間処分	木くず(再生)		処分費	m <sup>3</sup>	8,400
222	中間処分	廃プラスチック		処分費	m <sup>3</sup>	18,000
223	中間処分	せっこうボード類		処分費	m <sup>3</sup>	14,400
224	中間処分	解体系混合廃棄物		処分費	m <sup>3</sup>	17,600
	<b>【土工事】</b>					
225	樹木伐採	幹周30cm未満	処分費共	手間・処分	本	1,840
226	樹木伐採	幹周30cm以上60cm未満	処分費共	手間・処分	本	4,860
227	樹木伐採	幹周60cm以上90cm未満	処分費共	手間・処分	本	10,600
228	樹木伐採	幹周90cm以上120cm未満	処分費共	手間・処分	本	20,100
229	樹木抜根	樹高50cm未満	処分費共	手間・処分	本	1,820
230	樹木抜根	樹高50cm以上100cm未満	処分費共	手間・処分	本	4,470
231	樹木抜根	樹高100cm以上200cm未満	処分費共	手間・処分	本	14,500
232	樹木撤去・移設	樹高50cm未満	根巻き・仮支柱・幹巻き別途	手間	本	1,400
233	樹木撤去・移設	樹高50cm以上100cm未満	根巻き・仮支柱・幹巻き別途	手間	本	2,100
234	樹木撤去・移設	樹高100cm以上200cm未満	根巻き・仮支柱・幹巻き別途	手間	本	4,780
235	根切り(機械)	つぼ・布堀	深さ2.5m程度	手間	m <sup>2</sup>	990
236	床付け(機械)	"	"	手間	m <sup>2</sup>	381
237	すき取り(機械)	"	H=300程度	手間	m <sup>2</sup>	563
238	埋戻し(機械)			手間	m <sup>3</sup>	1,380
239	根切り(人力)		1m未満	手間	m <sup>3</sup>	9,050
240	埋戻し(人力)		1m未満	手間	m <sup>3</sup>	5,330
241	残土運搬(機械)	積込み共		手間	m <sup>3</sup>	5,710
242	残土処分(機械)	場内敷き均し		手間	m <sup>3</sup>	435
243	残土処分(人力)	場内敷き均し		手間	m <sup>3</sup>	682
244	機械回送費	ハック90.5以上で大型トラクターによる回送		手間	往復	48,700
	<b>【地業】</b>					
245	碎石地業	基礎下	厚60~100mm	材工	m <sup>2</sup>	9,140
246	碎石地業	土間下	厚60~100mm	材工	m <sup>2</sup>	8,830
	<b>【鉄筋工事】</b>					
249	鉄筋加工組立	小型構造物		手間	t	89,100
250	鉄筋加工組立	一般		手間	t	77,700
251	鉄筋運搬費		加工場~現場	手間	t	6,850
252	溶接鉄筋金網			手間	m <sup>2</sup>	441
253	S D 2 9 5 A	D10		材	t	123,000
254	S D 2 9 5 A	D13		材	t	120,000
255	S D 2 9 5 A	D16		材	t	117,000
256	溶接鉄筋金網	丸線3.2×100×100		材	m <sup>2</sup>	281
257	溶接鉄筋金網	丸線4.0×100×100		材	m <sup>2</sup>	441
258	溶接鉄筋金網	丸線5.0×100×100		材	m <sup>2</sup>	457
259	溶接鉄筋金網	丸線6.0×100×100		材	m <sup>2</sup>	640
260	溶接鉄筋金網	異形6.0×100×100		材	m <sup>2</sup>	640
	<b>【コンクリート工事】</b>					
301	捨てコンクリート	人力		手間	m <sup>2</sup>	10,800
302	小型構造物	人力		手間	m <sup>3</sup>	15,100
303	土間コンクリート	人力		手間	m <sup>3</sup>	10,800
304	ポンプ圧送			回		121,000
305	生コンクリート	18-8-20		材	m <sup>3</sup>	15,500
306	生コンクリート	18-15-20		材	m <sup>3</sup>	15,500
307	生コンクリート	21-18-20		材	m <sup>3</sup>	16,400
308	コンクリートブロック積み	100×190×390		材工	m <sup>2</sup>	10,200
309	コンクリートブロック積み	120×190×390		材工	m <sup>2</sup>	11,500

コード	名称	規格・適要	規 模	種 類	単 位	経費込み
	<b>【型枠工事】</b>					
310	普通合板型枠	基礎		材工	m <sup>2</sup>	6,010
311	小型構造物			材工	m <sup>2</sup>	3,960
312	簡易型枠	通路舗装などの止め枠		材工	m <sup>2</sup>	2,740
313	型枠運搬費	4t車 30km以内		運搬	m <sup>2</sup>	457
	<b>【左官工事】</b>					
325	床コンクリート面直均し仕上げ	金ごて		手間	m <sup>2</sup>	853
326	床コンクリート面直均し仕上げ	防水下地		手間	m <sup>2</sup>	701
327	笠木天場コンクリート面直均し	金ごて 糸幅300		手間	m	777
328	床珪外塗り	金ごて t28	張物下地	材工	m <sup>2</sup>	3,210
329	床珪外塗り	木ごて t38	一般タイル下地	材工	m <sup>2</sup>	3,130
330	床珪外塗り	金ごて t15	防水下地	材工	m <sup>2</sup>	2,430
331	壁珪外塗り	金ごて t20		材工	m <sup>2</sup>	4,980
332	壁珪外塗り	木ごて t11	内壁小口タイル下地	材工	m <sup>2</sup>	4,280
333	壁珪外塗り	木ごて t15	内壁ユニットタイル下地	材工	m <sup>2</sup>	4,450
334	水切り珪外塗り	金ごて t 30 糸幅200		材工	m	3,770
335	側溝珪外塗り	金ごて t 30 糸幅200		材工	m	3,420
	<b>【木工事】</b>					
401	ころばし床組	米ツガ1等 H150 大引、根太	根太@360	材工	m <sup>2</sup>	5,050
402	ころばし床組	杉 1等 H151 大引、根太	根太@360	材工	m <sup>2</sup>	5,360
403	際根太	米ツガ1等 40×45		材工	m	883
404	際根太	杉 1等 40×45		材工	m	929
405	床下地張り	ワケ合板(1類) 厚9.0mm		材工	m <sup>2</sup>	2,390
406	床下地張り	ワケ合板(1類) 厚12mm		材工	m <sup>2</sup>	2,720
407	床下地張り	ワケ合板(1類) 厚15mm		材工	m <sup>2</sup>	3,390
408	床下地張り	ワケ合板(2類) 厚9.0mm		材工	m <sup>2</sup>	2,390
409	床下地張り	ワケ合板(2類) 厚12mm		材工	m <sup>2</sup>	2,620
410	床下地張り	ワケ合板(2類) 厚15mm		材工	m <sup>2</sup>	3,300
411	フローリング張り(普通張り)			手間	m <sup>2</sup>	2,200
412	フローリング張り(直張り)			手間	m <sup>2</sup>	4,580
413	壁 胴縁組	木製塾組面 胴縁 35×40mm	タイプ A 木軸に35×40、18×40交互	材工	m <sup>2</sup>	2,630
414	壁 胴縁組	木製塾組面 胴縁 35×40mm	タイプ B 木軸に35×40 @360	材工	m <sup>2</sup>	2,040
415	壁 胴縁組	木製塾組面 胴縁 20×40mm	タイプ C 木軸に20×40 @360	材工	m <sup>2</sup>	1,750
416	壁 胴縁組	コンクリート面 胴縁 格子組 木れんが共	タイプ D RCIに縦35×40、横35×40、18×40交互	材工	m <sup>2</sup>	3,670
417	壁 胴縁組	コンクリート面 胴縁 格子組 木れんが共	タイプ E RCIに18×40 @450	材工	m <sup>2</sup>	2,250
418	壁下地張り	ワケ合板(1類) 厚5.5mm		材工	m <sup>2</sup>	1,750
419	壁下地張り	ワケ合板(1類) 厚9.0mm		材工	m <sup>2</sup>	2,680
420	壁下地張り	ワケ合板(2類) 厚5.5mm		材工	m <sup>2</sup>	1,700
421	壁下地張り	ワケ合板(2類) 厚9.0mm		材工	m <sup>2</sup>	2,680
422	合板張り	銘木合板 厚4.0mm		材工	m <sup>2</sup>	5,050
423	合板張り	銘木合板 厚5.0mm		材工	m <sup>2</sup>	5,210
	<b>【内装ボード工事】</b>					
428	壁せっこうボード張り	厚12.5mm 不燃 突き付け		材工	m <sup>2</sup>	1,400
429	壁せっこうボード張り	厚12.5mm 不燃 突き付け	下地せっこうボード厚12.5mm共	材工	m <sup>2</sup>	2,780
430	壁せっこうボード張り	厚12.5mm 不燃 突き付け	GL工法	材工	m <sup>2</sup>	2,680
431	壁けい酸カルシウム板張り	厚8.0mm 不燃 突き付け	(タイプ II・無石綿・0.8FK)	材工	m <sup>2</sup>	2,950
432	壁けい酸カルシウム板張り	厚8.0mm 不燃 目透かし	(タイプ II・無石綿・0.8FK)	材工	m <sup>2</sup>	3,060
433	せっこうボード継目処理	テーパーエッジ		材工	m <sup>2</sup>	685
434	せっこうボード継目処理	ハベルエッジ		材工	m <sup>2</sup>	594
	<b>【内装床工事】</b>					
435	床 ビニル床シート張り(無地)	厚2.5mm 織布積層 NC		材工	m <sup>2</sup>	3,180
436	階段 ビニル床シート張り(無地)	厚2.5mm 織布積層 NC		材工	m <sup>2</sup>	3,760
437	床 コルクタイル張り	厚3.2mm		材工	m <sup>2</sup>	10,500
438	ビニル幅木(ソフト幅木)	H=60		材工	m	411
439	さらさらビニル幅木(ソフト幅木)	H=330		材工	m	1,470
	<b>【内装壁工事】</b>					
440	ビニル壁紙(壁)	量産加工		材工	m <sup>2</sup>	1,140
441	ビニル壁紙(壁)	無地		手間	m <sup>2</sup>	701
442	ビニル壁紙(壁)	柄物		手間	m <sup>2</sup>	807

コード	名称	規格・適要	規 模	種類	単位	経費込み
<b>【建具工事】</b>						
501	窓・出入口枠	スプルース 100×40		材工	m	7,840
502	窓・出入口枠	スプルース 120×40		材工	m	8,070
503	窓・出入口枠	スプルース 150×40		材工	m	8,940
504	窓・出入口枠	スプルース 100×25		材工	m	7,190
505	窓・出入口枠	スプルース 120×25		材工	m	7,430
506	窓・出入口枠	杉 100×40		材工	m	6,910
507	窓・出入口枠	杉 120×40		材工	m	7,550
508	窓・出入口枠	杉 150×40		材工	m	8,440
509	窓・出入口枠	杉 100×25		材工	m	6,580
510	窓・出入口枠	杉 120×25		材工	m	6,820
511	額縁	スプルース 40×30		材工	m	3,150
512	額縁	米つが 40×30		材工	m	1,560
513	額縁	杉 40×30		材工	m	2,360
514	幅木	米ツカ <sup>°</sup> H=60		材工	m	1,230
515	幅木	米ツカ <sup>°</sup> H=100		材工	m	2,130
516	敷居	米ツカ <sup>°</sup> 100×40		材工	m	4,660
517	敷居	杉 100×40		材工	m	8,360
518	畳寄せ	米ツカ <sup>°</sup> 35×55		材工	m	1,580
<b>(壁部)</b>						
519	間仕切軸組	大壁 H=2800 柱90×90mm		手間	m <sup>2</sup>	2,420
520	間仕切軸組	大壁 H=2800 柱90×45mm		手間	m <sup>2</sup>	2,040
521	間仕切軸組	真壁 H=2800 柱75×30mm		手間	m <sup>2</sup>	1,960
522	壁 胴縁組	木製軸組面 胴縁 40×18mm		手間	m <sup>2</sup>	1,610
523	壁 胴縁組	コンクリート面 胴縁40×18mm	格子組 木れんが共	手間	m <sup>2</sup>	2,370
524	出入口枠	片開き 900×2000	踏づり共 欄間 額縁	手間	か所	19,900
525	出入口枠	片開き 900×2500	踏づり共 欄間 額縁	手間	か所	24,200
526	出入口枠	両開き 900×2000	踏づり共 欄間 額縁	手間	か所	25,100
527	出入口枠	両開き 900×2500	踏づり共 欄間 額縁	手間	か所	28,400
528	窓枠	引き違い窓 1800×1200程度	欄間 額縁別途	手間	か所	21,900
529	額縁	窓、出入口など		手間	か所	1,260
<b>【木製建具工事】</b>						
601	片開きフラッシュ戸	ワッ合板 見込36	W 900×H2000	材工	か所	22,800
602	片開きフラッシュ戸	しな合板 見込36	W 900×H2000	材工	か所	25,900
603	片開きフラッシュ戸	プリント合板 見込36	W 900×H2000	材工	か所	26,500
604	片開きフラッシュ戸	ホ <sup>°</sup> リステル合板 見込36	W 900×H2000	材工	か所	27,800
605	片開きフラッシュ戸	マ <sup>°</sup> ミン化粧合板 見込36	W 900×H2000	材工	か所	42,000
606	片開きフラッシュ戸	練付合板 <sup>°</sup> ス <sup>°</sup> ウ <sup>°</sup> ド <sup>°</sup> 見込36	W 900×H2000	材工	か所	45,200
607	両開きフラッシュ戸	ワッ合板 見込36	W1800×H2000	材工	か所	45,700
608	両開きフラッシュ戸	しな合板 見込36	W1800×H2000	材工	か所	51,800
609	両開きフラッシュ戸	プリント合板 見込36	W1800×H2000	材工	か所	53,000
610	両開きフラッシュ戸	ホ <sup>°</sup> リステル合板 見込36	W1800×H2000	材工	か所	56,000
611	両開きフラッシュ戸	マ <sup>°</sup> ミン化粧合板 見込36	W1800×H2000	材工	か所	84,200
612	両開きフラッシュ戸	練付合板 <sup>°</sup> ス <sup>°</sup> ウ <sup>°</sup> ド <sup>°</sup> 見込36	W1800×H2000	材工	か所	90,900
613	親子開きフラッシュ戸	ワッ合板 見込36	W1200×H2000	材工	か所	41,100
614	親子開きフラッシュ戸	しな合板 見込36	W1200×H2000	材工	か所	45,700
615	親子開きフラッシュ戸	プリント合板 見込36	W1200×H2000	材工	か所	46,300
616	親子開きフラッシュ戸	ホ <sup>°</sup> リステル合板 見込36	W1800×H2000	材工	か所	49,000
617	親子開きフラッシュ戸	マ <sup>°</sup> ミン化粧合板見込36	W1800×H2000	材工	か所	75,500
618	親子開きフラッシュ戸	練付合板 <sup>°</sup> ス <sup>°</sup> ウ <sup>°</sup> ド <sup>°</sup> 見込36	W1800×H2000	材工	か所	79,400
619	引違いフラッシュ戸	ワッ合板 見込36	W1800×H2000	材工	か所	43,700
620	引違いフラッシュ戸	しな合板 見込36	W1800×H2000	材工	か所	49,200
621	引違いフラッシュ戸	プリント合板 見込36w	W1800×H2000	材工	か所	50,200
622	引違いフラッシュ戸	ホ <sup>°</sup> リステル合板 見込36	W1800×H2000	材工	か所	53,700
623	引違いフラッシュ戸	マ <sup>°</sup> ミン化粧合板見込36	W1800×H2000	材工	か所	80,700
624	引違いフラッシュ戸	練付合板 <sup>°</sup> ス <sup>°</sup> ウ <sup>°</sup> ド <sup>°</sup> 見込36	W1800×H2000	材工	か所	88,800
625	額入れ(割増)	w600×H700(ガラス別途)		材工	か所	4,260
626	ガラリ(割増)	w600×H300 木製		材工	か所	7,860
627	ガラリ(割増)	w600×H300 アルミ製		材工	か所	9,290
628	ドアクローザー			手間	か所	1,600
629	フロアヒンジ			手間	か所	4,900
630	ピボットヒンジ			手間	か所	3,160

コード	名称	規格・適要	規 模	種類	単位	経費込み
	<b>【浴室改修(従来)】</b>					
701	既存浴槽撤去			手間	個	4,410
702	既存風呂釜撤去			手間	個	13,200
703	浴槽設置			手間	個	14,400
704	風呂釜設置(シャワー付)			手間	台	34,200
705	風呂釜設置(シャワーなし)			手間	台	29,800
706	浴室内配管切戻し工事(給水、給湯、排水)			手間	一式	53,100
707	給水・給湯フレキ取付			手間	本	3,550
708	単水栓取付			手間	個	1,810
709	混合水栓取付			手間	個	2,840
710	シャワー付混合水栓取付			手間	個	14,900
711	風呂釜用電源取付	(配線・コンセント等)	屋内コンセント設置	手間	一式	17,200
	<b>【ユニットバス】</b>					
712	給湯器8~16号壁掛形 取付			手間	台	45,500
713	給湯器16号壁掛形(追炊機能付) 取付			手間	台	53,900
714	給湯器20号壁掛形 取付			手間	台	54,200
715	給湯器20号壁掛形(追炊機能付) 取付			手間	台	64,300
716	給湯器24号壁掛形 取付			手間	台	63,200
717	給湯器24号壁掛形(追炊機能付) 取付			手間	台	74,800
718	浴室内配管切戻し工事(給水、給湯、排水)			手間	一式	35,500
719	給水・給湯フレキ取付			手間	本	3,550
720	単水栓取付			手間	個	1,810
721	混合水栓取付			手間	個	2,840
722	シャワー付混合水栓取付			手間	個	14,900
723	給湯器用電源取付	(配線・コンセント等)	屋外コンセント設置	手間	一式	18,700
	<b>【トイレ改修工事】</b>					
724	和風大便器撤去			手間	組	12,800
725	洋風大便器撤去			手間	組	12,800
726	洋風大便器取付			手間	組	42,900
727	洋風大便器取外・再取付			手間	組	60,000
728	紙巻器取付			手間	組	3,100
729	便所内配管切戻し工事(給水、排水)			手間	一式	24,800
	<b>【手摺工事】</b>					
730	手摺取付費	L=600~800程度		手間	本	8,000
731	手摺取付費	L型		手間	本	9,600
732	固定用下地板	100×25程度		材工共	m	1,310